

ORDRE DE PRIORITE	NATURE	IDENTIFIANT ACTION	nouveau n°	Localisation	Problematique	Consistance travaux	Enveloppe Financiere TRX - InvT	Enveloppe Financiere autres	Subvention	Commentaire	GAIN ECP (m3/j) surface active (m2)	ITV	DATE	Previsionnel annuel
1	TRX ECPP	202-A		THEIZE - Lotissement du Mairas Apport d'eau chaires parasites	THEIZE - Apport des eaux chaires du lotissement du Mairas	THEIZE - Apport d'eau chaires parasites, cassures et fissures du réseau DN200ml	230 300 €			ITV réalisés - réunion public avec usagers en cours	60m3/j	2019-538-07 + test fumée (ressort)	2021	
		202-B		THEIZE - Le mairas	THEIZE - suppression du PR sur l'axe Mairas suite à la mise en service du séparatif	Mise en séparatif du secteur suppression du D017	5 000 €							
		202-C		THEIZE - Suppression du D017 du Mairas.			235 300 €		70 500 €					
1	TRX	12		THEIZE ZAC le Mairas	Reaménagement suite rétrocession	rehabilitation du poste de redoublement - Etude de faisabilité et de dimensionnement - Réalisation - Mettre en place une convention de régal	25 000 €		7 400 €	A concorder avec l'évolution de la Zone protégée par la CCPD - en cours	gain en ECP important mais non quantifié		2021	394 300 €
		XX		SMAIPI Classe A Réseaux	mise à jour réglementaire réseau classe A	Relevé topographique (patrimoine réseau - RI Eau...), Abaisse Eau	50 000 €		15 000 €	Délagation - prestataire externe			2021	
1	DO	2027B		Liergues - Combe D03	Liergues - Combe D03	Mise en place d'une auto-surveillance et de réhabilitation du DO	10 000 €		3 000 €	Etude et travaux - Validation par le DREAL			2021	
	DO	2027C		LIERGUES Mairie D07	Fonctionnement par temps sec	Laine inox à mettre en place car déversement par temps sec, et réseau unitaire amont important (530ml) en attente du mise en séparatif	2 400 €		750 €	supprimer les rejets par temps sec			2021	
1	DO	2027A		LIERGUES Bas de la Montée Saint-Elie D05	Fonctionnement pour des pluies de période de retour < 1 mois	Laine inox à mettre en place en déversement pour des pluies < 1 mois en attente d'une mise en séparatif	2 400 €		750 €	Supprimer les rejets des déversoirs d'épave pour une pluie 1 mois			2021	
	TRX ECPP	105		Frontenas - Déversement an Moiré	Frontenas - Déversement an Moiré	Enveloppe de remise en état des regards concernés	20 000 €		6 000 €	A décaler suite aux investigations de terrain	gain en ECP important mais incertain...		2021	
1	ETUDE	103		POUILLY-LE-MONIAL Stade / moulin Barnaud (Pyebier)	Etude hydraulique	Revue topographique et approche hydraulique de la ligne potamotique sur l'ensemble du secteur - Identification de la ligne à l'aval de la vanne de décharge établie en 2015/2016 - Réalisation de la ligne à l'aval de la vanne de décharge établie en 2015/2016 - Réalisation de la ligne à l'aval de la vanne de décharge établie en 2015/2016 - Réalisation de la ligne à l'aval de la vanne de décharge établie en 2015/2016	30 000 €			Apport d'ECP identifié: A concorder en Phase avec l'Action 101, 102, 100, 100J) pour consolidation des cannes des débordements. Investigation à l'aval de la vanne de décharge établie en 2015/2016	21 m3/j	2021	503 500 €	
	TRX ECPP	103		POUILLY-LE-MONIAL	travaux de réhabilitation suite à l'étude hydraulique	rehabilitation ponctuelle et remplacement du tronçon entre les regards 1493 et 1491	20 000 €						2021	
2		100		Pouilly D09-Chemin du Vincere - Pierre Davies - La Croix	Mise en séparatif et Réhabilitation ou suppression du D09	En l'absence d'investigation détaillée, mise en séparatif/ Mise en conformité des branchements associés en partie publique	52 500 €		15 000 €	AVP à faire sur relevé détaillé	gain en ECP important mais incertain...	n°2019-538-01	2022	
		100-01		POUILLY - Route de Thibault	Grande quantité d'Eaux chaires parasites permanentes	Mise en séparatif sur 559mml dominant cimetière	207 000 €				AVP à faire sur relevé détaillé	gain en ECP important mais incertain...	N°2019-538-02	2022
2	TRX ECPP	102		Pouilly / Jarniois - Secteur Vincere	Pouilly / Jarniois - Secteur Vincere	Intégration du plan de résolution et investigations sur le secteur Investigation sur 236,16 ml PVC fonte	44 000 €			A mener en parallèle de l'action 103	Gain ECP incertain	2019-538-04 + test fumée lotissement	2022	503 500 €
		101		Pouilly / Jarniois RDI 16	Réhabilitation du collecteur Réseau en provenance de Jarniois à combiner avec action 102		200 000 €					2019-538-04	2022	
3	TRX ECPP	401-D5		LIERGUES - Rue des Places - rue du Rousseau - D06	apport d'eau chaire parasite	Mise en séparatif DN200 sur 400 ml et suppression du D06	508 500 €		151 050 €	Travaux sur chemin Perret et suppression D08 réalisés en 2020 SUITE TRAVAUX A Defuir	360 m3/j	2019-523	2023	646 350 €
		200		LIERGUES - secteur Château de Heulin	LIERGUES - secteur Château de Heulin	Posé d'un nouveau réseau EU3 sur 1450ml et reprise de 83 branchements	406 350 €			AVP à faire sur relevé détaillé pour préciser l'implémentation - Phasage possible intermédiaire avec l'action 401-D5	gain en ECP important mais non quantifié	2018-073 (abolition)	2023	
4	TRX ECPP	401-D4		VILLE SUR JAIRNOUX - La Venette	Eaux chaires parasites permanentes	Réhabilitation ponctuelle de réseau sur 75ml	656 350 €		126 905 €		40m3/j	2019-524 (ressort)	2024	
	TRX ECPP	401-D5 et 401-D6		VILLE SUR JAIRNOUX - Le Bourg du Canal de Jarniois	Eaux chaires parasites permanentes	Réhabilitation ponctuelle de réseau sur 650,78ml	39 306 €				70 m3/j le boug / 26m3/j la canal - 96m3/j	2020-199	2024	
4	TRX ECPP	13		LIERGUES RDI 16 rue marie Comille - Les Sapins	Réhabilitation du collecteur route Départementale DDI 16 Jarniois Sapins	Réhabilitation ponctuelle sur 130ml	74 300 €		22 292 €		86m3/j - 30000m2	2020-535	2024	401 806 €
	TRX ECPP	104		FRONTENAS I - Saint-Abram	Fossé connecté sur un réseau EU	Mise en séparatif du secteur St Abram (540 ml)	200 000 €		49 500 €	Actes complétés par l'action 104 spécifiquement sur le lotissement - Apport d'ECP et SA importante: raccorder cette à nos implantations - domaine privé		ITV à faire	2024	
5	TRX ECPP	104		Frontenas - Lotissement St Abram,	Frontenas - Lotissement St Abram	Mise en séparatif du lotissement (250ml)	52 500 €			A mener en complément de l'action 13	Gain ECP: A minima la Surface élargie du lotissement - 3000m2	ITV à faire + test fumée	2024	
	TRX ECPP	102		FRONTENAS LE BOURG Rue marie Comille - Jarniois - Estrie	Eaux chaires parasites permanentes	Mise en séparatif du secteur ou réhabilitation contrainte forte: rues étroites et de faisabilité mise en séparatif ou réhabilitation	252 500 €		25 200 €	Apport d'ECP	28 m3/j	2019-538-06	2025	417 300 €
6	DO	102		FRONTENAS LE BOURG D015	Eaux chaires parasites permanentes	travaux à combiner avec action 10 Centre bourg de Frontenas - suppression à mise en séparatif du boug (rue Boile - Marie - Lavoisier - Voules)	294 000 €		88 200 €	Apport d'ECP			2025	
	TRX ECPP	101		FRONTENAS RD39 - ROUTE DANSE - Mairas PR	Eaux chaires parasites permanentes et Graisses	amélioration du PR (présence de graisses) et réhabilitation du réseau en fonction des ITV	123 000 €		36 900 €	Apport d'ECP	27,84 m3/j	2019-538-07 (ressort)	2025	
8	TRX ECPP	401-D*		LIERGUES Rue du lavoir - rue du Beaulieu (Grange Guillot) - D04	Fissures, branchements défectueux	ITV Disponible - Réhabilitation ponctuelle ou mise en séparatif AVP et TOPO Réalisé par SERVICAD	585 000 €		115 500 €	Apport d'ECP	15 m3/j	2019-532 PAGE 1/2 PLAN	2026	497 000 €
	TRX ECPP	19		LIERGUES Montée du Goulet	Fossé connecté sur un réseau EU	Mise en séparatif 200ml et 5 Branchements	112 000 €		33 600 €	Apport d'ECP	9m3/j - 2000m2		2026	
9	TRX ECPP	103		Liergues k bourg	Eaux chaires parasite permanentes - faire réaliser ITV	Mise en séparatif sur 560 ml suppression du D07 Maire	560 000 €		168 000 €	Apport d'ECP			2027	560 000 €
	EXTENSION			Therze Marquisiens	EXTENSION DU RESEAU de collecte au secteur Marquisiens (PR - 10.55ml) de STEP (STEP = 700ml) OU - ANC - 18 abonnés ANC nettes / 140m3/an - 3 Professionnels OU step	Etude de faisabilité de faisabilité en intégrant le terrain voisin externe du syndicat : 10.55ml en DN200mm - PR	230 895 €		69 269 €	Faisabilité à mener en parallèle si le projet est retenu / Enveloppe de Faisabilité 6000€	pas de gain ECP		2028	230 895 €
10	EXTENSION			SIAPIS	Extension antenne suite modification zonage ou travaux divers		246 000 €			30 000 euros de ans =			ANNUEL sur 6 ans	30 000 €
							TOTAL TRAVAUX	3 992 151 €	- €					

ETUDE										
ETUDE	1020	LIERGES-Cave coopératives	Etude de raccordabilité en Co-maîtrise d'ouvrage avec la Cave Ockbain	15 322 €						
ADM	1	LIERGES rue marie Geraille	Administratif / Exploitant Vérification branchements + réseau UNITAIRE réseau BP	2 500 €					pas ou peu de gain ECP	
ADM	2	PK Chervinges	Complète sur le territoire du SMAPS	25 000 €						
ADM	2	Chervinges	Etude hydraulique des égouts, du bords et allèges des pompes du Poste de Relèvement de Chervinges.	20 000 €						
TOTAL ETUDE SIG										
				62 822 €						

62 822 €

ADMINISTRATIF - ZONAGE - SIG										
ZONAGE	5002	SMAPS	Modification du zonage	5 000 €						
SIG	2022	SMAPS	Mise à jour du SIG							
ADM	1	SMAPS	Elaboration d'une convention d'investissement entre le SMAPS et L'Agglomération de Villéfranche pour les travaux d'investissement du lin STEP de Villéfranche							
ADM	1	SMAPS	Site internet	10 000 €						
ADM	XX	Projection extension zone Artisanale	suivi des extensions des zones artisanales secteur (non exhaustif)							
ADM	2024	SMAPS	Gestion des rejets assimilés domestiques et non domestiques							
ADM	6001	SMAPS	Reperage et suivi des exutoires des DO suite demande de la DREAL							
ADM	6020	SMAPS	Programme ITV							
ADM	2	SMAPS	Reperage présentement des incinères, des infiltrations - Cadre décret non scellé							
ADM	2026	SMAPS	Suivi du milieu récepteur toutes les 3 Ans							
ADM	11	LIERGES Imp. des Peserilles	Administratif / Exploitation	1 000 €						
ADM	2023	SMAPS	Mise à jour du règlement de service							
ADM	2027	SMAPS	convention de passage terrain privé							
ADM	5000	SMAPS	Administratif / Exploitation							
ADM	5001	SMAPS	Administratif / Exploitation							
ADM	2025	SMAPS	Elaboration du RPQS et engagement sur site SBREA							
ADM	6021	SMAPS	Elaboration du RPQS et engagement sur site SBREA	10 000 €						
TOTAL ADMINISTRATIF - ZONAGE - SIG										
				6 000 €						

TOTAL GENERAL SDA										
				4 064 973 €						

06/02/2021

* Estimatif

Legende	
TRX ECP :	Travaux Elimination de Eau Claires Pour traiter Permanentes
EXTENSION :	Extension réseaux neufs
ETUDE :	Etudes
DP :	Déversoir D'orage
ADM :	Administratif

RAR 343 263

TOTAL RECAPITULATIF SDA PAR ANNEE	
2021	503 122 €
2022	533 500 €
2023	686 350 €
2024	521 806 €
2025	447 300 €
2026	528 000 €
2027	260 895 €
2028	260 895 €